Uppsägning sambyggnad i luftlinje

Syfte

Då vi raserar vår ledning i en stolpe, där det är sambyggt, så ska detta anmälas till ägaren av den kvarvarande ledningen. Görs inte detta har Skellefteå kraft Elnät AB fortfarande ansvaret för stolpen.

Omfattning

De som arbetar med projektering och beredning där det finns sambyggnad samt marknadstekniker som hanterar avtalen.

Ansvar

Ansvarig chef ser till att rutinen följs. Processledare Projektera och Bygga lokalnät ansvarar för att rutinen hålls uppdaterad.

Beskrivning

Bakgrund:
När vi lämnar en sambyggd stolpe och en annan anläggningsägare har kvar sin ledning ska vi skicka in en uppsägning till berörd ledningsägare. Skickas inte uppsägningen in så har vi som nätägare fortfarande ansvaret för stolpen.

Arbetsgång i projekt:

1. Under projektering kontrolleras vilka stolpar som ska lämnas där vi är sambyggda. En fråga om samförläggning skickas till ledningsägaren där även information om att vi lämnar stolpen och ägandet övergår till dem efter att vi raserat. Oavsett svar så skickas information om hur lösningen blir och att sambyggnad upphör till natkund@skekraft.se. De uppgifter som behövs är antal stolpar och en karta (se exempelkarta nedan). Kan vara opto, tele, gatljus m.m. Information skrivs in i slutsats och rapporteras på startmöte.
   OBS! om kunden har kvar mätarskåpet på stolpen räknas den som sambyggd även om vi river vårt nät.
   OBS! Gäller bara Skanovas ledningar. Om både vi och Skanova lämnar stolpen så behövs även där uppgifter om antal stolpar där sambyggnaden upphör samt en karta. Detta för att veta antalet stolpar som vi ska fakturera Skanova gällande röjning.
2. Om förändring sker under beredning eller utförande så ska detta meddelas till natkund@skekraft.se. Görs av utförarens projektledare.
3. Efter avslutad rasering meddelar utförarens projektledare att arbetet är slutfört till natkund@skekraft.se och sambyggnaden avförs.

Arbetsgång i kundnära tjänster eller åtgärder där projektör inte är inblandad:

1. De uppgifter som ligger på projektör utförs då av den som utför beredningen (konstruktör)

Ledningsägare i vårt nätområde:

- Gatljus Skellefteå Kommun
- Gatljus Lycksele Kommun
- Fiber Lycksele Kommun
- Gatljus Malå Kommun
- Fiber Malå Kommun
- Gatljus Norsjö Kommun
- Fiber Norsjö Kommun
- Gatljus Vindelns kommun
- Fiber Vindelns Kommun
- Gatljus Robertsfors Kommun
- Fiber Robertsfors Kommun
- Gatljus Piteå Kommun
- Gatljus Umeå Kommun
- Skanova

Exempelkarta:

